项目编号：001

工程名称：竟陵院区食堂改造

标段名称：竟陵院区食堂改造

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：593359.62

（大写）：伍拾玖万叁仟叁佰伍拾玖元陆角贰分

编　　制　　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：（签字或盖章）

招　　标　　人：（盖章）

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表（不含甲供材）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额 （元）
1	分部分项工程项目	538685.28
1.1	竟陵院区食堂改造	538685.28
1.1.1	竟陵院区食堂改造装修工程	360376.04
1.1.2	竟陵院区食堂改造安装工程	178309.24
2	措施项目	5681.34
2.1	其中：安全生产措施项目	4064.03
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	48993
5	合　计	593359.62

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；
3 本表“合计”金额不含甲供材（发包人提供材料）金额及其增值税。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		竟陵院区食堂改造					538685.28
		竟陵院区食堂改造装修工程					360376.04
		整个项目					360376.04
		拆改部分					82536.58
1	011605001001	平面块料拆除	1.拆除室外台阶火烧板	m2	34.35	20.49	703.83
2	011605001002	平面块料拆除	1.拆除室外台阶地面砖、室内地面砖	m2	228.2	17.38	3966.12
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除外走廊、室内墙面护墙板	m2	210.68	10.69	2252.17
4	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除室内隔断墙	m2	22.13	6.67	147.61
5	011614002001	柜体拆除	1.拆除原厨房操作台	个	1	1134.21	1134.21
6	011601001002	砖砌体拆除	1.拆除原厨房600mm高砖砌体	m3	3.55	170.61	605.67
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除室内铝塑扣板吊顶	m2	72.42	8.46	612.67
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1.铲除原墙体抹灰层	m2	34.34	19.69	676.15
9	01B002	活动板房拆除	1.拆除旧厨房（活动板房）	m2	65.83	13.5	888.71
10	011610002002	金属门窗拆除	1.门窗、防护网拆除	樘	15	28.87	433.05
11	01B001	拆门洞	1.拆门洞	m3	9.11	136.36	1242.24
12	010103002001	余方弃置	1.垃圾外运3KM	m3	95.89	90.69	8696.26
13	010401002001	实心砖墙	1.墙体砌筑	m3	39.53	768.19	30366.55
14	010515003001	钢筋网片	1.墙体加固配筋（C8@200）	t	0.206	6248.51	1287.19
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:贴玻纤网格布 2.面层处理方式:混合砂浆	m2	419.47	47.31	19845.13
本页小计							72857.56

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010503006001	过梁	1.预制混凝土过梁	m3	1.32	2371.5	3130.38
17	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.15	716.59	2973.85
18	010505012001	圈梁模板	1.圈梁 直形胶合板模板	m2	25.98	80.58	2093.47
19	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ14	t	0.17	5081.72	863.89
20	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 箍筋 HRB400 Φ8	t	0.091	6784.96	617.43
		金属结构工程					41657.81
21	010506025001	预埋铁件	1.热镀锌200*200*12脚板	t	0.004	9936	39.74
22	010603002001	空腹钢柱	1.热镀锌矩管80*80*2mm	t	0.106	6814.53	722.34
23	010604001001	钢梁	1.热镀锌矩管50*50*2mm、100*50*2mm	t	0.395	7986.11	3154.51
24	010607003001	钢檩条	1.热镀锌矩管80*40*1.5mm	t	0.774	6709	5192.77
25	010605002001	钢板墙板	1.50岩棉夹芯板	m2	114	171.67	19570.38
26	010901002001	型材屋面	1.75岩棉夹芯板	m2	85.19	123	10478.37
27	010902005001	屋面排水管	1.ΦPVC110落水管	m	21	83.1	1745.1
28	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.纳米板天沟	m	18.6	40.57	754.6
	A.8	门窗工程					44324.68
29	010807001001	金属(塑钢)窗	1.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃	m2	5.41	614.35	3323.63
30	010805001001	电子感应门	1.电子感应门	套	4	6299.39	25197.56
本页小计							79858.02

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗类型:上下推拉铝合金玻璃窗	m2	8.86	392.8	3480.21
32	010808004001	成品门窗套	1.成品门窗套	m2	2.43	237.51	577.15
33	010808004002	成品门窗套	1.2mm厚304哑光不锈钢全包门套	m2	13.55	278.8	3777.74
34	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型:304哑光不锈钢单向自动闭门平开门	m2	10.75	638.59	6864.84
35	010801002001	木质门带套	1.门类型:成品装饰平开实木门	m2	1.94	568.84	1103.55
	A.9	屋面及防水工程					4906.68
36	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	72.67	67.52	4906.68
	A.11	楼地面装饰工程					38875.86
37	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆找平层(内加建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚建筑胶水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格:600*1200mm浅灰色芝麻石花岗岩	m2	14.02	158.9	2227.78
本页小计							22937.95

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆找平层(内加建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚建筑胶水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格:600*1200mm浅灰色哑光通体防滑地砖 4.勾缝材料种类:用瓷砖专用勾缝剂擦缝	m2	152.32	156.55	23845.7
39	011102003002	块料楼地面	1.水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆找平层(内加建筑胶) 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚建筑胶水泥砂浆粘接层 4.面层材料品种、规格:600*600mm浅灰色哑光通体防滑地砖	m2	54.6	147.45	8050.77
40	011104001001	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格:铝合金除尘地垫	m2	2.7	61.35	165.65
本页小计							32062.12

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:600*1200mm浅灰色哑光通体防滑地砖踢脚	m	47.15	14.78	696.88
42	011107002001	石材台阶	1.面层材料品种、规格:600*1200mm浅灰色芝麻石花岗岩	m2	17.66	175.79	3104.45
43	011108001001	石材零星项目	1.部位:台阶侧边 2.面层材料品种、规格:600*1200mm浅灰色芝麻石花岗岩	m2	1.62	169.03	273.83
44	011108001002	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:门槛石	m2	2.05	249.17	510.8
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					96752.58
本页小计							4585.96

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011203001001	石材墙、柱面	1.骨架材料种类、规格:8#镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按石材高度竖向间距按石材竖向分缝,留门洞处做钢架加强处理按石材板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 2.面层材料品种、规格:20mm厚600*1200mm白色水磨石用AB胶固定不锈钢挂件 3.缝宽、勾缝材料种类:专用填缝剂擦缝	m2	30.22	265.97	8037.61
本页小计							8037.61

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011203001002	石材墙、柱面	1.骨架材料种类、规格:8#镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按石材高度竖向间距按石材竖向分缝,留门洞处做钢架加强处理按石材板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 2.面层材料品种、规格:20mm厚600*1200mm浅灰水磨石砖用AB胶固定不锈钢挂件 3.缝宽、勾缝材料种类:专用填缝剂擦缝	m2	35.8	265.97	9521.73
47	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式:挂贴 2.面层材料品种、规格:300*600mm白亮光8分格子砖 3.面层处理方式:黑色防霉环氧彩砂美缝	m2	84.96	148.59	12624.21
48	011203003002	块料墙、柱面	1.安装方式:挂贴 2.面层材料品种、规格:300*600mm白色墙面砖 3.面层处理方式:白色防霉环氧彩砂美缝	m2	138.62	148.59	20597.55
本页小计							42743.49

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式:挂贴 2.面层材料品种、规格:800*800mm白色水磨石砖 3.面层处理方式:白色防霉环氧彩砂美缝	m2	3.98	207.66	826.49
50	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50X20mm贴面墙竖向龙骨,U型安装夹固定 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格:15mm厚浅木纹冰火板,阻燃处理	m2	146.27	175.23	25630.89
51	011205001002	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50X20mm贴面墙竖向龙骨,U型安装夹固定 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格:铝塑板	m2	105.22	185.46	19514.1
	A.13	天棚工程					36156.26
52	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:双层9.5厚石膏板	m2	161.81	155.94	25232.65
本页小计							71204.13

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:600*600mm银灰色铝扣板	m2	63.23	172.76	10923.61
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					4962.71
54	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:室内 天棚面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 两遍	m2	161.81	30.67	4962.71
		排水明渠					4075.78
55	010401010001	砖地沟、明沟	1.120mm厚砌红砖 2.20厚1：2水泥砂浆 3.600*300贴瓷片 4.活动渠板	m	10.98	371.2	4075.78
	A.15	其他装饰工程					714.18
56	011501003001	装饰台	1.名称:白色石英石滑道	m2	1.86	263.63	490.35
57	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:黑色哑光不锈钢包面	m	6.96	32.16	223.83
	A.16	措施项目					5412.92
58	011601001001	脚手架	1.脚手架	项	1	5412.92	5412.92
		竟陵院区食堂改造安装工程					178309.24
		整个项目					178309.24
		给排水					1071.14
59	031001008001	塑料管	1.规格:UPVC75	m	1	41.11	41.11
60	031001008002	塑料管	1.规格:PPR15	m	1	17.8	17.8
本页小计							26148.11

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	031002001001	金属阀门	1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN15	个	26	38.29	995.54
62	03B001	剔堵槽、沟		m	1	16.69	16.69
		空调					
		强电					126507.14
63	030402011001	成套配电箱	1.名称:AP1(大厅配电箱)	台	1	1992.5	1992.5
64	030402011002	成套配电箱	1.名称:AP2(厨房配电箱)	台	1	2392.5	2392.5
65	030402011003	成套配电箱	1.名称:AP3(排烟配电柜)	台	1	1192.5	1192.5
66	030402011004	成套配电箱	1.名称:AP4(空调配电箱)	台	1	1046.57	1046.57
67	030412001001	配管	1.名称:JDG20	m	1001.5	15.83	15853.75
68	030412001002	配管	1.名称:JDG40	m	432.45	29.86	12912.96
69	030412004001	配线	1.名称:WDZA-BYJ-2.5mm2	m	3130.18	5.5	17215.99
70	030412004002	配线	1.名称:WDZA-BYJ-4mm2	m	937.76	6.76	6339.26
71	030409002001	控制电缆	1.名称:WDZA-YJV-4*6+4	m	108.52	34.58	3752.62
72	030409002002	控制电缆	1.名称:WDZA-YJV-4*6+6	m	22.57	34.58	780.47
73	030409002003	控制电缆	1.名称:WDZA-YJV-4*4+6	m	6.32	34.58	218.55
74	030409002004	控制电缆	1.名称:WDZA-YJV-4*4+4	m	90.53	34.58	3130.53
75	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗开关	套	7	27.25	190.75
76	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:四联单控暗开关	套	3	45.6	136.8
77	030413014001	插座	1.名称:五孔防水电插座	套	57	39.36	2243.52
78	030413014002	插座	1.名称:三孔防水电插座	套	3	34.58	103.74
79	030413014003	插座	1.名称:单相防水接线盒	套	7	42.54	297.78
本页小计							70813.02

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030413014004	插座	1.名称:三相防水接线盒	套	11	52.55	578.05
81	030413015001	照明系统调试		系统	1		
82	030413002001	装饰灯	1.名称:筒灯 2.型号:15W	套	137	74.06	10146.22
83	030413002002	装饰灯	1.名称:600*600mmLED密封防潮防爆洁净平板灯 2.型号:60W	套	15	102.66	1539.9
84	030413002003	装饰灯	1.名称:30*10mm内嵌式线形灯	m	38	71.08	2701.04
85	030413002004	装饰灯	1.名称:安全通道指示灯	套	24	109.79	2634.96
86	030413002005	装饰灯	1.名称:应急照明灯	套	13	96.43	1253.59
87	030413002006	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯	套	6	109.79	658.74
88	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	340	9.88	3359.2
89	03B002	剔堵槽、沟		m	239.35	16.69	3994.75
90	030409001001	电力电缆	1.名称:WDZ-YJV-0.6/1KW-3*95+2*50	m	60	347.7	20862
91	030409001002	电力电缆	1.名称:WDZ-YJV-0.6/1KW-3*25+2*16	m	40	120.89	4835.6
92	030409001003	电力电缆	1.名称:WDZ-YJV-0.6/1KW-3*6+2*4	m	20	40.91	818.2
93	030409001004	电力电缆	1.名称:WDZ-YJV-0.6/1KW-3*10+2*6	m	20	56.58	1131.6
94	030402011005	成套配电箱	1.名称:AP(餐厅总配电箱)	台	1	2192.5	2192.5
		弱电					31864.65
本页小计							56706.35

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:多媒体信息箱 2.规格:425*315*115	台	1	562.01	562.01
96	030501021001	无线设备	1.名称:无线AP	台	5	3288	16440
97	030501015001	交换机	1.名称:12口ONU（办公网）	台	1	4374.59	4374.59
98	030502002001	电话插座	1.名称:单口电话插座	个	1	26.85	26.85
99	030502010001	信息、网络插座	1.名称:单口网络插座	个	3	28.49	85.47
100	030412001003	配管	1.名称:JDG20	m	546.35	15.83	8648.72
101	030502003001	双绞线缆	1.名称:六类4对非屏蔽线缆	m	131.8	5.09	670.86
102	030412004003	配线	1.名称:1.名称:信号线 2.规格:RVV6*1.0	m	119.88	5.48	656.94
103	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	35	9.88	345.8
104	03B003	剔堵槽、沟		m	3.2	16.69	53.41
		监控					17416.91
105	030502008001	配线架		架	1	821.02	821.02
106	030506010001	监控摄像设备	1.名称:半球彩色摄像机	台	18	822.4	14803.2
107	030412004006	配线	1.名称:1.名称:信号线 2.规格:RVV6*1.0	m	294.68	5.48	1614.85
108	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒	个	18	9.88	177.84
		灭火器					1449.4
109	030910001001	灭火器		具	20	72.47	1449.4
本页小计							50730.96
合计							538685.28

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		竟陵院区食堂改造								
		竟陵院区食堂改造装修工程								
		整个项目								
		拆改部分								
1	011605001001	平面块料拆除	1.拆除室外台阶火烧板	m2	14.58	0	0	3.66	2.25	20.49
2	011605001002	平面块料拆除	1.拆除室外台阶地面砖、室内地面砖	m2	12.36	0	0	3.11	1.91	17.38
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除外走廊、室内墙面护墙板	m2	7.61	0	0	1.91	1.17	10.69
4	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除室内隔断墙	m2	4.75	0	0	1.19	0.73	6.67
5	011614002001	柜体拆除	1.拆除原厨房操作台	个	804.24	3.77	0	202.11	124.09	1134.21
6	011601001002	砖砌体拆除	1.拆除原厨房600mm高砖砌体	m3	121.38	0	0	30.5	18.73	170.61
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除室内铝塑扣板吊顶	m2	6.02	0	0	1.51	0.93	8.46
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1.铲除原墙体抹灰层	m2	14.01	0	0	3.52	2.16	19.69
9	01B002	活动板房拆除	1.拆除旧厨房（活动板房）	m2	9.61	0	0	2.41	1.48	13.5
10	011610002002	金属门窗拆除	1.门窗、防护网拆除	樘	20.54	0	0	5.16	3.17	28.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	01B001	拆门洞	1.拆门洞	m3	97.01	0	0	24.38	14.97	136.36
12	010103002001	余方弃置	1.垃圾外运3KM	m3	38.58	12.38	17.13	14	8.6	90.69
13	010401002001	实心砖墙	1.墙体砌筑	m3	303.8	334.78	4.54	77.49	47.58	768.19
14	010515003001	钢筋网片	1.墙体加固配筋（C8@200）	t	1662.93	3579.85	235.66	477.12	292.95	6248.51
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:贴玻纤网格布 2.面层处理方式:混合砂浆	m2	19.05	19.29	0.88	5.01	3.08	47.31
16	010503006001	过梁	1.预制混凝土过梁	m3	127.83	2191.83	0	32.12	19.72	2371.5
17	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	205.64	427.54	0	51.68	31.73	716.59
18	010505012001	圈梁模板	1.圈梁 直形 胶合板模板	m2	38.78	26.04	0.02	9.75	5.99	80.58
19	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ14	t	998.73	3505.3	122.8	281.84	173.05	5081.72
20	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8	t	2306.87	3490.66	36.83	588.97	361.63	6784.96
		金属结构工程								
21	010506025001	预埋铁件	1.热镀锌200*200*12脚板	t	2394.26	5240.21	946.51	839.54	515.48	9936

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	010603002001	空腹钢柱	1.热镀锌矩管80*80*2mm	t	601.82	5754.92	152.03	189.44	116.32	6814.53
23	010604001001	钢梁	1.热镀锌矩管50*50*2mm、100*50*2mm	t	436.69	7147.05	160.25	150.01	92.11	7986.11
24	010607003001	钢檩条	1.热镀锌矩管80*40*1.5mm	t	481.42	5788.9	173.18	164.5	101	6709
25	010605002001	钢板墙板	1.50岩棉夹芯板	m2	34.63	121.67	0.94	8.94	5.49	171.67
26	010901002001	型材屋面	1.75岩棉夹芯板	m2	15.83	82.93	12.68	7.16	4.4	123
27	010902005001	屋面排水管	1.ΦPVC110落水管	m	33.82	35.56	0	8.5	5.22	83.1
28	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.纳米板天沟	m	13.32	21.84	0	3.35	2.06	40.57
	A.8	门窗工程								
29	010807001001	金属(塑钢)窗	1.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃	m2	258.47	251.05	0	64.95	39.88	614.35
30	010805001001	电子感应门	1.电子感应门	套	1348.48	4353.42	35.96	347.91	213.62	6299.39
31	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗类型:上下推拉铝合金玻璃窗	m2	31.9	347.96	0	8.02	4.92	392.8
32	010808004001	成品门窗套	1.成品门窗套	m2	41.34	179.4	0	10.39	6.38	237.51
33	010808004002	成品门窗套	1.2mm厚304哑光不锈钢全包门套	m2	43.46	217.71	0	10.92	6.71	278.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型:304哑光不锈钢单向自动闭门平开门	m2	52.88	563.11	0.82	13.49	8.29	638.59
35	010801002001	木质门带套	1.门类型:成品装饰平开实木门	m2	73.78	465.14	0	18.54	11.38	568.84
	A.9	屋面及防水工程								
36	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	8.03	56.23	0	2.02	1.24	67.52
	A.11	楼地面装饰工程								
37	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆找平层(内加建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚建筑胶水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格:600*1200mm浅灰色芝麻石花岗岩	m2	42.83	104.16	1.56	5.35	5	158.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
38	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆找平层(内加建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚建筑胶水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格:600*1200mm浅灰色哑光通体防滑地砖 4.勾缝材料种类:用瓷砖专用勾缝剂擦缝	m2	42.62	103.03	0.78	5.23	4.89	156.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	011102003002	块料楼地面	1.水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆找平层(内加建筑胶) 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚建筑胶水泥砂浆粘接层 4.面层材料品种、规格:600*600mm浅灰色哑光通体防滑地砖	m2	40.05	97.1	0.78	4.92	4.6	147.45
40	011104001001	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格:铝合金除尘地垫	m2	25.49	29.92	0	3.07	2.87	61.35
41	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:600*1200mm浅灰色哑光通体防滑地砖踢脚	m	5.42	7.99	0.09	0.66	0.62	14.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	011107002001	石材台阶	1.面层材料品种、规格:600*1200mm浅灰色芝麻石花岗岩	m2	51.12	110.38	1.93	6.39	5.97	175.79
43	011108001001	石材零星项目	1.部位:台阶侧边 2.面层材料品种、规格:600*1200mm浅灰色芝麻石花岗岩	m2	59.1	94.97	0.96	7.24	6.76	169.03
44	011108001002	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:门槛石	m2	59.1	175.11	0.96	7.24	6.76	249.17
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	011203001001	石材墙、柱面	1.骨架材料种类、规格:8#镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按石材高度竖向间距按石材竖向分缝,留门洞处做钢架加强处理按石材板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 2.面层材料品种、规格:20mm厚600*1200mm白色水磨石用AB胶固定不锈钢挂件 3.缝宽、勾缝材料种类:专用填缝剂擦缝	m2	100.31	142.28	0	12.09	11.29	265.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	011203001002	石材墙、柱面	1.骨架材料种类、规格:8#镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按石材高度竖向间距按石材竖向分缝,留门洞处做钢架加强处理按石材板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 2.面层材料品种、规格:20mm厚600*1200mm浅灰水磨石砖用AB胶固定不锈钢挂件 3.缝宽、勾缝材料种类:专用填缝剂擦缝	m2	100.31	142.28	0	12.09	11.29	265.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式:挂贴 2.面层材料品种、规格:300*600mm白亮光8分格子砖 3.面层处理方式:黑色防霉环氧彩砂美缝	m2	50.21	86.68	0	6.05	5.65	148.59
48	011203003002	块料墙、柱面	1.安装方式:挂贴 2.面层材料品种、规格:300*600mm白色墙面砖 3.面层处理方式:白色防霉环氧彩砂美缝	m2	50.21	86.68	0	6.05	5.65	148.59
49	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式:挂贴 2.面层材料品种、规格:800*800mm白色水磨石砖 3.面层处理方式:白色防霉环氧彩砂美缝	m2	49.63	146.46	0	5.98	5.59	207.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
50	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50X20mm贴面墙竖向龙骨,U型安装夹固定 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格:15mm厚浅木纹冰火板,阻燃处理	m2	20.54	145.78	3.34	2.88	2.69	175.23
51	011205001002	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50X20mm贴面墙竖向龙骨,U型安装夹固定 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格:铝塑板	m2	32.93	140.74	3.34	4.37	4.08	185.46
	A.13	天棚工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:双层9.5厚石膏板	m2	79.59	57.8	0	9.59	8.96	155.94
53	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:600*600mm银灰色铝扣板	m2	47	114.81	0	5.66	5.29	172.76
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程								
54	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:室内天棚面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆　两遍	m2	20.13	5.84	0	2.43	2.27	30.67
		排水明渠								
55	010401010001	砖地沟、明沟	1.120mm厚砌红砖 2.20厚1：2水泥砂浆 3.600*300贴瓷片 4.活动渠板	m	100.3	228.47	1.24	25.52	15.67	371.2
	A.15	其他装饰工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	011501003001	装饰台	1.名称:白色石英石滑道	m2	66.23	181.96	0	7.98	7.46	263.63
57	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:黑色哑光不锈钢包面	m	5.38	25.52	0	0.65	0.61	32.16
	A.16	措施项目								
58	011601001001	脚手架	1.脚手架	项	2689.35	1351.16	200.35	726.18	445.88	5412.92
		竟陵院区食堂改造安装工程								
		整个项目								
		给排水								
59	031001008001	塑料管	1.规格:UPVC75	m	22.77	11.87	0.07	3.67	2.73	41.11
60	031001008002	塑料管	1.规格:PPR15	m	10.2	4.65	0.07	1.65	1.23	17.8
61	031002001001	金属阀门	1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN15	个	8.09	26.03	1.49	1.54	1.14	38.29
62	03B001	剔堵槽、沟		m	6.83	7.92	0.02	1.1	0.82	16.69
		空调								
		强电								
63	030402011001	成套配电箱	1.名称:AP1(大厅配电箱)	台	170.87	1678.81	74.2	39.36	29.26	1992.5
64	030402011002	成套配电箱	1.名称:AP2(厨房配电箱)	台	170.87	2078.81	74.2	39.36	29.26	2392.5
65	030402011003	成套配电箱	1.名称:AP3(排烟配电柜)	台	170.87	878.81	74.2	39.36	29.26	1192.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	030402011004	成套配电箱	1.名称:AP4(空调配电箱)	台	112.45	857.15	35.53	23.77	17.67	1046.57
67	030412001001	配管	1.名称:JDG20	m	3.63	11.18	0.01	0.58	0.43	15.83
68	030412001002	配管	1.名称:JDG40	m	7.17	20.66	0.02	1.15	0.86	29.86
69	030412004001	配线	1.名称:WDZA-BYJ-2.5mm2	m	0.87	4.39	0	0.14	0.1	5.5
70	030412004002	配线	1.名称:WDZA-BYJ-4mm2	m	0.6	5.99	0	0.1	0.07	6.76
71	030409002001	控制电缆	1.名称:WDZA-YJV-4*6+4	m	3.18	30.5	0.01	0.51	0.38	34.58
72	030409002002	控制电缆	1.名称:WDZA-YJV-4*6+6	m	3.18	30.5	0.01	0.51	0.38	34.58
73	030409002003	控制电缆	1.名称:WDZA-YJV-4*4+6	m	3.18	30.5	0.01	0.51	0.38	34.58
74	030409002004	控制电缆	1.名称:WDZA-YJV-4*4+4	m	3.18	30.5	0.01	0.51	0.38	34.58
75	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗开关	套	8.26	16.65	0.02	1.33	0.99	27.25
76	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:四联单控暗开关	套	10.13	32.61	0.02	1.63	1.21	45.6
77	030413014001	插座	1.名称:五孔防水电插座	套	8.14	28.92	0.02	1.31	0.97	39.36
78	030413014002	插座	1.名称:三孔防水电插座	套	8.14	24.14	0.02	1.31	0.97	34.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
79	030413014003	插座	1.名称:单相防水接线盒	套	8.14	32.1	0.02	1.31	0.97	42.54
80	030413014004	插座	1.名称:三相防水接线盒	套	11.52	37.77	0.03	1.85	1.38	52.55
81	030413015001	照明系统调试		系统	0	0	0	0	0	0
82	030413002001	装饰灯	1.名称:筒灯 2.型号:15W	套	19.31	49.34	0	3.1	2.31	74.06
83	030413002002	装饰灯	1.名称:600*600mmLED密封防潮防爆洁净平板灯 2.型号:60W	套	17.82	79.85	0	2.86	2.13	102.66
84	030413002003	装饰灯	1.名称:30*10mm内嵌式线形灯	m	31.96	30.17	0	5.13	3.82	71.08
85	030413002004	装饰灯	1.名称:安全通道指示灯	套	47.8	48.39	0.17	7.7	5.73	109.79
86	030413002005	装饰灯	1.名称:应急照明灯	套	37.83	47.82	0.15	6.1	4.53	96.43
87	030413002006	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯	套	47.8	48.39	0.17	7.7	5.73	109.79
88	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	4.39	4.24	0.01	0.71	0.53	9.88
89	03B002	剔堵槽、沟		m	6.83	7.92	0.02	1.1	0.82	16.69
90	030409001001	电力电缆	1.名称:WDZ-YJV-0.6/1KW-3*95+2*50	m	13.46	329.51	0.75	2.28	1.7	347.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	030409001002	电力电缆	1.名称:WDZ-YJV-0.6/1KW-3*25+2*16	m	10.14	106.96	0.74	1.75	1.3	120.89
92	030409001003	电力电缆	1.名称:WDZ-YJV-0.6/1KW-3*6+2*4	m	5.41	33.05	0.73	0.99	0.73	40.91
93	030409001004	电力电缆	1.名称:WDZ-YJV-0.6/1KW-3*10+2*6	m	5.41	48.72	0.73	0.99	0.73	56.58
94	030402011005	成套配电箱	1.名称:AP(餐厅总配电箱)	台	170.87	1878.81	74.2	39.36	29.26	2192.5
		弱电								
95	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:多媒体信息箱 2.规格:425*315*115	台	169.16	342.98	1.96	27.48	20.43	562.01
96	030501021001	无线设备	1.名称:无线AP	台	37.33	3234.78	4.25	6.68	4.96	3288
97	030501015001	交换机	1.名称:12口ONU（办公网）	台	90.05	4256.23	2.42	14.85	11.04	4374.59
98	030502002001	电话插座	1.名称:单口电话插座	个	3.8	21.99	0	0.61	0.45	26.85
99	030502010001	信息、网络插座	1.名称:单口网络插座	个	3.8	23.63	0	0.61	0.45	28.49
100	030412001003	配管	1.名称:JDG20	m	3.63	11.18	0.01	0.58	0.43	15.83
101	030502003001	双绞线缆	1.名称:六类4对非屏蔽线缆	m	1.64	2.96	0.02	0.27	0.2	5.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
102	030412004003	配线	1.名称:1.名称:信号线 2.规格:RVV6*1.0	m	0.81	4.44	0	0.13	0.1	5.48
103	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	4.39	4.24	0.01	0.71	0.53	9.88
104	03B003	剔堵槽、沟		m	6.83	7.92	0.02	1.1	0.82	16.69
		监控								
105	030502008001	配线架		架	217.78	537.02	4.1	35.63	26.49	821.02
106	030506010001	监控摄像设备	1.名称:半球彩色摄像机	台	104.74	687.55	0.61	16.92	12.58	822.4
107	030412004006	配线	1.名称:1.名称:信号线 2.规格:RVV6*1.0	m	0.81	4.44	0	0.13	0.1	5.48
108	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒	个	4.39	4.24	0.01	0.71	0.53	9.88
		灭火器								
109	030910001001	灭火器		具	1.39	70.45	0.19	0.25	0.19	72.47

措施项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		5681.34	
1.1	一	以工程项目整体计算的措施项目		5681.34	
1.1.1	011601009001	安全生产		4064.03	
1.1.1.1	01B999	其中：安全生产责任保险费		691.16	
1.1.2	011601007001	文明施工		234.99	
1.1.3	011601008001	环境保护		124.41	
1.1.4	011601006001	临时设施		1257.91	
1.1.5	01B998	扬尘防治			
1.1.6	1	智慧工地			
1.1.6.1	1.1	基础项费用			
1.1.6.1.1	01B997	人员管理-实名制管理			
1.1.6.1.2	01B996	智慧监控-扬尘噪声监测			
1.1.6.1.3	01B995	智慧监控-视频监控			
1.1.6.1.4	01B994	起重机械-施工升降机安全监控			
1.1.6.1.5	01B993	起重机械-塔式起重机安全监控			
1.1.6.2	1.2	提高项费用			
1.1.6.2.1	01B992	人员管理-证件管理			
1.1.6.2.2	01B991	人员管理-工资管理			
1.1.6.2.3	01B990	人员管理-培训教育管理			
1.1.6.2.4	01B989	智慧监控-车辆出入管理			
1.1.6.2.5	01B988	智慧监控-AI行为分析			
1.1.6.2.6	01B987	智慧监控-临边、卸料平台预警			
1.1.6.2.7	01B986	智慧监控-深基坑监控			
1.1.6.2.8	01B985	智慧监控-高支模监控			
本页小计				5681.34	

措施项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.1.6.2.9	01B984	智慧监控-水电监控			
1.1.6.2.10	01B983	起重机械-吊钩可视化			
1.1.6.2.11	01B982	起重机械-钢丝绳监测管理			
1.1.6.2.12	01B981	起重机械-塔式起重机安装拆卸安全监控			
1.1.6.2.13	01B980	智慧提质-关键工序可视化追溯管理			
1.1.6.2.14	01B979	智慧提质-混凝土试块信息化管理			
1.1.6.2.15	01B978	智慧提质-信息化实测实量			
1.1.6.3	1.3	创新项费用			
1.1.6.3.1	01B977	创新项费用			
1.2	二	以单位工程分别计算的措施项目			
1.2.1	1	房屋建筑与装饰工程			
1.2.2	2	仿古建筑工程			
1.2.3	3	通用安装工程			
1.2.4	4	市政工程			
1.2.5	5	园林绿化工程			
1.2.6	6	矿山工程			
1.2.7	7	构筑物工程			
1.2.8	8	城市轨道交通工程			
1.2.9	9	爆破工程			
本页小计					
合计				5681.34	
说明：本表中措施清单项目均以“项”为单位计价。					

注：1.措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。
2.除招标文件规定或合同另有约定外，“场地硬化”及“现场围挡”在分部分项工程项目清单中填列。
3.招标人编制工程量清单时，可根据工程项目特点对工作内容进行补充完善。
4.安全文明施工费（包括安全生产措施费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、扬尘防治费、智慧工地费）以工程项目整体计算，其中安全生产措施费（含安全生产责任保险费）的计算基础及费率应符合湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则（结算时，安全生产责任保险费据实调整）；其他安全文明施工费的计算基础及费率可以参考湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则，也可以自行填报。
5.编制措施项目清单时，对于安全文明施工费以外的措施项目，应在“以工程项目整体计算的措施项目”和“以单位工程分别计算的措施项目”中选择一种分类进行列项。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 1 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	-	人工	项	1	-	138247.58	
1	00010101	普工	工日	6.879	92	632.89	
2	9805010001D24QE4	人工费	元	137313.37	1	137313.37	
3	RGFTZ	人工费调整	元	301.322	1	301.32	
二	-	材料	项	1	-	350225.08	
1	0101030001D24B06	钢筋HRB400以内Φ10以内	kg	305	3.34	1018.7	
2	0101030006D24B06	钢筋HRB400以内Φ12~18	kg	174.25	3.296	574.33	
3	0104010016D24B06	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	11.449	6.1	69.84	
4	0104010023D24B06	镀锌铁丝Φ0.7	kg	1.581	6.1	9.64	
5	0104010033D24B06	镀锌铁丝Φ4.0	kg	61.492	6.1	375.1	
6	0105150014D24B06	钢丝绳	kg	5.495	8.5	46.71	
7	0113050002D24B06	镀锌扁钢综合	kg	7.16	5.3	37.95	
8	0121150004D24B05	角钢50	t	0.016	3525.87	56.41	
9	0121150005D24B06	角钢综合	kg	2	3.526	7.05	
10	0121150012D24B06	角钢50×5	kg	64.724	3.526	228.22	
11	0129070009D24B06	热轧厚钢板δ8.0~15	kg	0.003	3.66	0.01	
12	0129070013D24B06	热轧厚钢板δ12~16	kg	12.218	3.66	44.72	
13	0129070014D24B06	热轧厚钢板δ12~20	kg	0.546	3.66	2	
14	0143070005D24C08	铝塑板δ5	m2	115.742	76.16	8814.91	
15	0147050003D24A02	槽铝75	m	39.216	11.3	443.14	
16	0147070001D24A02	工字铝综合	m	191.406	15.19	2907.46	
17	0147230002D24A02	铝合金压条综合	m	0.264	19.77	5.22	
18	0149010002D24A02	角铝25.4×1	m	30.21	2.82	85.19	
19	0149030001D24A02	地槽铝75	m	16.53	11.3	186.79	
20	0149390002D24B06	铝合金型材综合	kg	13.146	25.92	340.75	
21	0149410001D24C08	铝扣板600×600	m2	66.392	80	5311.32	
22	0153070001D24B06	封铅铅65% 锡35%	kg	1.128	48.09	54.25	
23	0161290001D24B06	锡基钎料	kg	8.55	45.18	386.31	
24	0201000001D24B06	橡胶板	kg	0.052	8.94	0.46	
25	0201000002D24B06	橡胶板δ1~3	kg	0.001	8.57	0.01	
26	0201190002D24C08	橡胶垫δ2	m2	0.098	20.89	2.05	
27	0203270001D24A02	橡皮密封条20×4	m	197.562	7.83	1546.91	
28	0209000002D24C08	塑料薄膜	m2	17.14	0.45	7.71	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 2 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	0213070002D24A02	聚四氟乙烯生料带宽20	m	29.38	0.35	10.28	
30	0213130002D24A02	三色塑料带20mm×40m	m	3.324	0.37	1.23	
31	0213170002D24L68	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.714	14.59	10.42	
32	0219130001D24A02	地毯木条	m	2.953	1.36	4.02	
33	0219150001D24A02	地毯烫带	m	1.772	4.13	7.32	
34	0227010001D24B06	棉纱	kg	5.77	12.24	70.62	
35	0227170001D24B06	破布	kg	9.475	5.8	54.96	
36	0227490001D24B06	白布	kg	3.434	6.4	21.97	
37	0227490003D24C08	白布	m2	0.1	9.6	0.96	
38	0235250001D24B06	尼龙绳综合	kg	0.007	54.49	0.36	
39	0301010013D24P57	铝拉铆钉	百个	6.18	10.1	62.41	
40	0301010015D24P57	铝拉铆钉M5×40	百个	12.198	10.1	123.2	
41	0301030001D24L29	木螺钉 φ2~4×6~65	个	31.2	0.08	2.5	
42	0301030008D24L29	镀锌自攻螺钉ST4~6×20~35	个	201.4	0.05	10.07	
43	0301030021D24L29	自攻螺钉ST4×15	个	43.28	0.02	0.87	
44	0301030028D24L29	镀锌螺钉M2~5×4~50	个	148.92	0.05	7.45	
45	0301030060D24P57	木螺钉 φ5	百个	0.006	3.16	0.02	
46	0301030062D24P57	自攻螺钉	百个	62.761	3.8	238.49	
47	0301030093D24L33	镀锌螺钉	只	2.04	0.22	0.45	
48	0301030096D24B06	机螺钉	kg	2.745	8.4	23.06	
49	0301050162D24PA2	固定螺栓	百套	3.578	170.05	608.44	
50	0301070002D24L29	塑料胀管 φ6~8	个	33	0.02	0.66	
51	0301070016D24L45	膨胀螺栓M8	套	435.256	1.25	544.07	
52	0301070041D24PA2	膨胀螺栓M10	百套	0.456	111.7	50.94	
53	0301070044D24L45	塑料膨胀螺栓	套	49.449	0.47	23.24	
54	0301090036D24P88	镀锌锁紧螺母M20×3	10个	87.639	3.9	341.79	
55	0301090039D24P57	螺母	百个	7.921	10.98	86.98	
56	0301190002D24P57	射钉	百个	3.443	13.65	47	
57	0301250001D24B06	圆钉	kg	13.735	6.5	89.28	
58	0301250006D24B06	圆钉50	kg	1.317	6.5	8.56	
59	0301290001D24B06	不锈钢钉	kg	0.029	12.98	0.37	
60	0301450001D24L72	气排钉	盒	2.309	5.1	11.77	
61	0303330001D24L29	不锈钢合页	个	3.03	11.81	35.78	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 3 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
62	0303390001D24A02	不锈钢门夹	m	14.4	80.64	1161.22	
63	0303510001D24L66	单开门锁	把	1	120.79	120.79	
64	0303750001D24L45	滑轮	套	5.681	3.86	21.93	
65	0303850001D24L29	铝合金门窗配件 地脚3×30×300	个	48.964	0.59	28.89	
66	0303910001D24A02	铝合金双槽滑轨	m	5.951	1.07	6.37	
67	0303930001D24L33	门磁吸	只	1	4.71	4.71	
68	0304310001D24B06	吊筋	kg	62.695	3.29	206.27	
69	0304330001D24L45	吊装夹具	套	0.026	112.94	2.88	
70	0305070002D24L66	玻璃推拉门锁	把	1.353	6.7	9.06	
71	0313010001D24L65	石料切割锯片	片	2.533	29.67	75.16	
72	0313230002D24A02	松香焊锡丝综合	m	0.399	1.44	0.57	
73	0313270001D24B06	低碳钢焊条综合	kg	2.027	7.3	14.8	
74	0313270005D24B06	低碳钢焊条J422 Φ4.0	kg	0.943	8.76	8.26	
75	0313270009D24B06	低碳钢焊条J427 Φ3.2	kg	1.066	14.29	15.24	
76	0313290001D24B06	低合金钢焊条E43系列	kg	6.957	10	69.57	
77	0313590001D24B06	电焊条	kg	4.828	7.6	36.69	
78	0313750003D24L29	合金钢钻头Φ6~13	个	0.684	9.6	6.57	
79	0313750004D24L29	合金钢钻头Φ16~20	个	12.09	9.8	118.48	
80	0313810001D24B06	焊丝Φ3.2	kg	5.598	11.11	62.19	
81	0313850001D24B06	焊锡膏	kg	0.426	43.2	18.4	
82	0313870001D24B06	焊锡丝综合	kg	2.122	74.4	157.88	
83	0315250004D24L65	尼龙砂轮片Φ400	片	0.208	21.5	4.47	
84	0315430001D24B06	清洁剂	kg	0.2	8.47	1.69	
85	0321050029D24L44	铁砂布	张	0.026	1.43	0.04	
86	0321050030D24L44-1	铁砂布0#~2#	张	0.5	1.43	0.72	
87	0321510001D24L61	钢锯条	条	2.937	1	2.94	
88	0321590001D24L65	合金钢切割片Φ300	片	10.716	122.4	1311.66	
89	0401010003D24B06	水泥32.5	kg	610.093	0.32	195.23	
90	0401430001D24B06	白水泥	kg	73.699	0.56	41.27	
91	0403230007D24D11	砂子中粗砂	m3	1.724	202.71	349.54	
92	0413170001D24P56	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	22.63	400.43	9061.7	
93	0417350001D24A02	彩钢脊瓦	m	4.029	16.01	64.51	
94	0503050008D24D11	板枋材	m3	0.259	2566	664.99	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 4 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	0503130001D24D11	垫木	m3	0.017	1920	32.14	
96	0503270002D24D11	木材成材	m3	0.013	2566.12	32.81	
97	0509000002D24C08	细木工板δ15	m2	20.958	38.17	799.96	
98	0509000002D24C08	阻燃胶合板δ12	m2	264.065	37.64	9939.39	
99	0525150001D24D11	锯木屑	m3	1.482	16.94	25.1	
100	0605070003D24C08	钢化玻璃δ12	m2	40.031	129.6	5188.02	
101	0701090004D24C08	面砖400×500	m2	9.135	42.35	386.88	
102	0701090004D24C08	300*600mm白色墙面砖	m2	144.165	65	9370.71	
103	0701090004D24C08	白亮光8分格子砖300×600	m2	88.358	65	5743.3	
104	0701090006D24C08	800*800mm白色水磨石砖	m2	4.179	121.37	507.21	
105	0705190002D24C08	浅灰色哑光通体防滑地砖600×600	m2	56.238	70	3936.66	
106	0705190004D24C08	浅灰色哑光通体防滑地砖600×1200	m2	158.413	75	11880.96	
107	0705230002D24C08	600*1200mm浅灰色哑光通体防滑地砖	m2	4.904	75	367.77	
108	0729090001D24C08	铝合金除尘地垫	m2	2.835	21.4	60.67	
109	0819130004D24C08	20mm厚600*1200mm白色水磨石	m2	66.02	75	4951.5	
110	0819150001D24C08	石材成品窗台板	m2	1.953	155.73	304.14	
111	0819310001D24C08	天然石材饰面板	m2	2.173	150.6	327.25	
112	0819310001D24C08	600*1200mm浅灰色芝麻石花岗岩	m2	1.717	75	128.79	
113	0819310004D24C08	600*1200mm浅灰色芝麻石花岗岩	m2	32.314	75	2423.52	
114	0901030001D24C08	纸面石膏板	m2	339.801	8	2718.41	
115	0905010001D24C08	不锈钢镜面板(8K板)δ1.0	m2	14.905	135.17	2014.71	
116	0905030001D24C08	彩钢板δ0.5	m2	34.2	24.58	840.64	
117	0905530010D24C08	不锈钢板δ1.0	m2	3.52	137.52	484.07	
118	0905530011D24C08	不锈钢板δ1.2	m2	2.88	165.03	475.29	
119	0915010001D24C08	15mm厚浅木纹冰火板	m2	153.584	100	15358.35	
120	1001270001D24A02	轻钢大龙骨h45	m	308.679	4.47	1379.8	
121	1001430001D24A02	轻钢中龙骨h19	m	706.194	2.94	2076.21	
122	1013150001D24B06	吊杆	kg	19.5	5.5	107.25	
123	1013570001D24L29	轻钢大龙骨垂直吊挂件不上人型	个	396.07	1.01	400.03	
124	1013590001D24L29	轻钢龙骨次接件	个	327.389	0.72	235.72	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 5 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
125	1013710002D24L29	轻钢龙骨主接件 不上人型	个	148.526	0.96	142.59	
126	1013790001D24L29	轻钢中龙骨垂直吊挂件 不上人型	个	829.382	0.7	580.57	
127	1013810001D24A02	轻钢中龙骨横撑h19	m	567.981	2.94	1669.86	
128	1013830001D24L29	轻钢中龙骨平面连接件	个	2691.306	0.32	861.22	
129	1015210001D24L45	不锈钢石材干挂挂件	套	205.388	9.05	1858.76	
130	1017110002D24B06	铁件综合	kg	68.149	4.5	306.67	
131	1101230001D24L41	成品装饰单开木门及门套 实木0.9m×2.1m	樘	1	713.15	713.15	
132	1101390001D24C08	木质门窗套	m2	2.576	112.94	290.91	
133	1103090001D24C08	304哑光不锈钢单向自动闭门平开门	m2	10.342	578.17	5979.15	
134	1109470001D24C08	上下推拉铝合金玻璃窗	m2	8.385	286.82	2405.02	
135	1137070001D24L45	不锈钢玻璃门传感装置	套	4	2531.42	10125.68	
136	1203210006D24A02	不锈钢压条80×1.5	m	11.361	16.51	187.57	
137	1211150002D24A02	泡沫条Φ18	m	202.021	1.3	262.63	
138	1301510002D24B06	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.05	16.1	0.81	
139	1301810001D24B06	防锈漆	kg	3.85	13.2	50.82	
140	1301850001D24B06	酚醛调和漆	kg	0.3	14.56	4.37	
141	1301850002D24B06	酚醛调和漆各色	kg	0.155	14.56	2.26	
142	1303390001D24B06	苯丙清漆	kg	18.802	11.57	217.54	
143	1303410001D24B06	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	44.999	9.63	433.34	
144	1303650001D24B06	成品腻子粉	kg	264.229	1.03	272.16	
145	1303690001D24B06	防水涂料JS	kg	297.584	13.73	4085.82	
146	1305110001D24B06	红丹防锈漆	kg	1.346	13.2	17.76	
147	1305470002D24B06	防腐油	kg	9.569	1.94	18.56	
148	1308050001D24B06	万能胶	kg	5.691	28.05	159.63	
149	1308490002D24L67	玻璃胶300ml	支	2.192	15.94	34.95	
150	1308490003D24L67	玻璃胶310g	支	28.649	15.94	456.67	
151	1308490004D24L67	玻璃胶335g	支	91.664	15.94	1461.13	
152	1308570002D24L67	发泡剂750mL	支	1	19	19	
153	1308790001D24B06	硅酮耐候密封胶	kg	8.746	39.08	341.81	
154	1309170001D24B06	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	1.352	25.88	34.98	
155	1309710001D24B06	沥青绝缘漆	kg	0.14	19.11	2.68	
156	1311130001D24B06	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.108	29.83	3.23	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 6 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
157	1311450001D24B06	聚醋酸乙烯乳液	kg	6.031	6.12	36.91	
158	1311750001D24B06	嵌缝膏	kg	20.271	3	60.81	
159	1311870001D24L63	双组份美缝剂单支400ml	组	52.052	98	5101.1	
160	1311890001D24B06	松节油	kg	0.977	4.46	4.36	
161	1335370002D24L67	防水密封胶	支	45.6	9.31	424.54	
162	1335550001D24B06	密封胶	kg	26.19	12.14	317.95	
163	1335550003D24L67	密封胶	支	52.661	6.4	337.03	
164	1401190001D24B06	清油	kg	0.15	21.6	3.24	
165	1403010002D24B06	汽油综合	kg	28.6	7.68	219.65	
166	1403110001D24B06	柴油【机械】	kg	248.74	7.2	1790.93	
167	1403130002D24B06	汽油【机械】	kg	5.833	9.5	55.41	
168	1405050001D24B06	油漆溶剂油	kg	2.242	4.14	9.28	
169	1407110001D24B06	机油	kg	0.182	12.34	2.25	
170	1409090001D24B06	电力复合脂	kg	2.328	18.82	43.81	
171	1409110001D24B06	硬白蜡	kg	1.75	5.46	9.55	
172	1432090001D24B06	丙酮	kg	3.954	9.65	38.16	
173	1432310001D24B06	硬脂酸	kg	0.098	14.96	1.47	
174	1432490001D24B06	草酸	kg	0.66	4.24	2.8	
175	1432A90001D24B06	隔离剂	kg	2.598	2.83	7.35	
176	1432G30001D24B06	酚醛树脂稀释剂	kg	0.105	20.41	2.14	
177	1439010001D24D11	氧气	m3	0.858	3.9	3.35	
178	1439050002D24B06	乙炔气	kg	0.338	24.41	8.25	
179	1439170001D24D11	二氧化碳气体	m3	3.124	2.5	7.81	
180	1441150001D24L67	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	12.645	21.93	277.3	
181	1441210001D24B06	粉状型建筑胶黏剂	kg	1005.929	1.88	1891.15	
182	1441390001D24B06	YJ-III胶	kg	138.425	12.35	1709.55	
183	1441490001D24D11	胶黏剂 DTA砂浆	m3	0.25	1240	310.61	
184	1441590001D24B06	氯丁橡胶黏接剂	kg	0.197	16.17	3.18	
185	1441630001D24B06	黏接剂	kg	0.015	24.12	0.36	
186	1441690001D24B06	云石AB胶	kg	12.947	34.54	447.17	
187	1443030008D24L68	塑料粘胶带20mm×50m	卷	1.169	16.79	19.63	
188	1443290001D24A02	贴缝网带	m	266.663	0.6	160	
189	1503110001D24C08	50岩棉夹芯板	m2	120.84	57.52	6950.72	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 7 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
190	1503110001D24C08	75岩棉夹芯板	m2	89.45	64.6	5778.44	
191	1527130001D24C08	玻璃纤维网格布	m2	440.444	2.26	995.4	
192	1701050003D24A02	焊接钢管DN20	m	0.001	6	0.01	
193	1701070029D24NA9	钢管Φ48×3.5	km·天	14.426	22	317.37	
194	1707150009D24A02	无缝钢管Φ22×2	m	0.078	4.32	0.34	
195	1725030007D24A02	输水软管Φ25	m	0.156	11.3	1.76	
196	1725750001D24B06	塑料管综合	kg	0.889	11.11	9.88	
197	1725990004D24A02	塑料水落管Φ110以内	m	22.05	8.77	193.38	
198	1727010005D24A02	橡胶软管DN20	m	0.001	8.47	0.01	
199	1803110001D24L29	镀锌钢管接头管件DN20	个	286.971	1.96	562.46	
200	1803110004D24L29	镀锌钢管接头管件DN40	个	66.814	5.55	370.82	
201	1803230002D24L29	黑玛钢活接头DN15	个	26.26	0.9	23.63	
202	1803250001D24L29	黑玛钢六角内接头DN15	个	21.008	0.7	14.71	
203	1809210001D24L29	塑料管卡子Φ110以内	个	12.852	1.41	18.12	
204	1809210008D24L29	塑料管卡子Φ110	个	6	2.07	12.42	
205	1809950001D24L29	硬聚氯乙烯塑料弯头Φ100	个	6.06	9.11	55.21	
206	1833110002D24L29	塑料落水斗Φ110	个	6.12	16.94	103.67	
207	1833870001D24L33	伸缩节	只	5.67	18.52	105.01	
208	1835330001D24L29	硬聚氯乙烯塑料雨水口Φ100	个	6.06	16.39	99.32	
209	1941650002D24L29	螺纹阀门DN15	个	0.156	21.64	3.38	
210	2411030003D24L38	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.156	61.17	9.55	
211	2717050001D24L30	尼龙扎带综合	根	16.32	0.13	2.12	
212	2717070001D24L68	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	18.54	2.83	52.47	
213	2801010001D24A02	硬铜绞线TJ-2.5~4	m	32.09	1.73	55.52	
214	2801150002D24B06	镀锡裸铜软绞线TJRX 16	kg	1.302	61.61	80.21	
215	2803000004D24A02	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5	m	212.288	1.69	358.77	
216	2803000005D24A02	铜芯塑料绝缘电线BV-4	m	6.71	3	20.13	
217	2804000004D24A02	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4	m	477.297	3	1431.89	
218	2804000010D24A02	铜芯橡皮花线BXH 2×16/0.15	m	1.5	2.1	3.15	
219	2804430001D24A02	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS 2×1.5mm2	m	46.95	3.74	175.59	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 8 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
220	2903090002D24A02	不锈钢槽线50×50×50×1.0	m	7.378	19.18	141.5	
221	2911370002D24L29	铜接线端子20A	个	185.136	3	555.41	
222	2911370010D24L29	铜接线端子DT-6	个	10.355	3.2	33.14	
223	2911490001D24L29	接线盒	个	30	2.44	73.2	
224	2917000003D24L29	铜接线卡1.0-2.5	个	87.29	0.7	61.1	
225	2917190002D24L45	镀锌地线夹Φ20	套	1276.667	6.36	8119.6	
226	2917190005D24L45	镀锌地线夹Φ40	套	356.685	10.06	3588.25	
227	2917310002D24L29	固定卡子Φ90	个	16.024	3.76	60.25	
228	2923050001D24B06	垫铁	kg	2.344	5.5	12.89	
229	2923170001D24L29	镀锌槽型吊码单边δ=3	个	62.624	4.64	290.58	
230	2925030001D24L29	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	874.425	0.14	122.42	
231	2925370004D24L29	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	638.333	0.14	89.37	
232	2925370006D24L29	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	67.116	0.56	37.59	
233	2927090001D24L29	电缆敷设滚轮综合	个	0.084	263.53	22.14	
234	2927110001D24L33	电缆敷设牵引头综合	只	0.042	348.23	14.63	
235	2927130001D24L29	电缆敷设转向导轮综合	个	0.042	357.64	15.02	
236	2927350002D24L45	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	6.15	10.78	66.3	
237	2927370002D24L45	镀锌电缆卡子2×35	套	66.92	1.16	77.63	
238	2927370004D24L45	镀锌电缆卡子3×50	套	9.678	1.76	17.03	
239	3119050002D24A02	美纹纸	m	321.517	0.55	176.83	
240	3123630001D24A02	纳米板天沟	m	19.158	18.82	360.55	
241	3301010014D24B05	钢柱 成品	t	0.106	5500	583	
242	3301030005D24B05	钢支撑 成品	t	0.774	5500	4257	
243	3301030010D24B06	钢支撑及配件	kg	2.154	5.5	11.85	
244	3333010001D24P57	垫圈	百个	3.961	32.86	130.15	
245	3333370001D24B06	平垫铁综合	kg	0.765	5.5	4.21	
246	3405030001D24A02	标签纸综合	m	4.075	7.2	29.34	
247	3405030014D24L44	砂纸	张	16.343	0.31	5.07	
248	3405030018D24L62	打印纸A4	包	0.01	23.53	0.24	
249	3411010003D24D11	水	m3	25.708	2.91	74.81	
250	3411030001D24F20	电	kW·h	69.287	0.81	56.12	
251	3411070002D24F20	电【机械】	kW·h	482.988	0.81	391.22	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 9 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
252	3413210001D24L45	标签框	套	18.36	1.1	20.2	
253	3413390001D24L29	标志牌 塑料扁形	个	19.775	0.51	10.09	
254	3501090001D24C08	胶合板模板	m2	6.411	31.03	198.92	
255	3502010001D24D11	木支撑	m3	0.008	2040.49	15.37	
256	3502150002D24N96	扣件	千个·天	4.985	25	124.62	
257	3503030010D24N96	钢管底座	千个·天	1.073	37	39.71	
258	3503230001D24D11	木脚手板	m3	0.132	2073.39	273.81	
259	3509050001D24D11	挡脚板	m3	0.004	1992	8.35	
260	3602090001D24C08	土工布	m2	1.707	3.67	6.26	
261	3851010002D24B05	成品钢梁	t	0.395	6900	2725.5	
262	3875070001D24D11	预制混凝土过梁	m3	1.327	2146.02	2846.91	
263	4915130002D24B06	石油沥青玛蹄脂	kg	0.084	1.48	0.12	
264	7401030002D24L29	压力表弯管DN15	个	0.156	14.44	2.26	
265	9805030001D24WE5	其他材料费	元	1031.507	1	1031.51	
266	9805030003D24QE4	小五金费	元	6.492	1	6.49	
267	9805030006D24QE4	其他材料费	元	92.142	1	92.14	
268	CLFTZ	材料费调整	元	399.251	1	399.25	
269	4921030010D24D11	预拌混凝土C25	m3	4.192	419.03	1756.36	
270	4901010004D24B05	干混砌筑砂浆DM M10	t	13.575	320.69	4353.38	
271	4901030002D24B05	干混抹灰砂浆DP M10	t	16.481	329.55	5431.3	
272	4901030003D24B05	干混抹灰砂浆DP M15	t	0.146	342.84	49.93	
273	4901030004D24B05	干混抹灰砂浆DP M20	t	0.013	365.88	4.75	
274	4901050002D24B05	干混地面砂浆DS M20	t	9.795	369.42	3618.3	
275	4901190002D24D11	预拌水泥砂浆	m3	0.082	312.17	25.55	
276	0321190001D24C08	3厘厚防滑板	m2	3.619	464.6	1681.39	
277	1725030001D24A02-1	塑料排水管UPVC75	m	0.98	7.64	7.49	
278	1835030001D24L29	室内塑料给水管热熔管件PPR15	个	1.52	1.24	1.88	
279	1835150001D24L29	室内塑料排水管粘接管件UPVC75	个	0.885	3.77	3.34	
280	1835290001D24A02	塑料给水管PPR15	m	1.016	2.46	2.5	
281	1941650001D24L29	角阀DN15	个	26.26	21.01	551.72	
282	2301170001D24L29	灭火器	个	20	70.35	1407	
283	253507B001	安全出口指示灯	个	6	34	204	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 10 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
284	253507B001	应急照明灯	个	13	45	585	
285	253507B001	安全通道指示灯	个	24	34	816	
286	2561210003D24L45	600*600mmLED密封防潮防爆洁净平板灯60W	套	15.15	75	1136.25	
287	2561210003D24L45	筒灯15W	套	138.37	45	6226.65	
288	2561210003D24L45	30*10mm内嵌式线形灯	m	30.704	17.8	546.53	
289	2633130001D24L45	三相防水接线盒	套	11.22	35	392.7	
290	2633130001D24L45	单相防水接线盒	套	7.14	30.81	219.98	
291	2633130001D24L45	三孔防水电插座	套	3.06	23.01	70.41	
292	2633130001D24L45	五孔防水电插座	套	58.14	27.7	1610.48	
293	2641310001D24L29	单口电话插座	个	1.01	21.62	21.84	
294	2641310001D24L29	单口网络插座	个	3.03	23.25	70.45	
295	2649350001D24L33	四联单控暗开关	只	3.06	30.18	92.35	
296	2649350001D24L33	单联单控暗开关	只	7.14	15.4	109.96	
297	2804000001D24A02	信号线RVV-2*1mm2	m	447.725	3.97	1777.47	
298	2804310001D24A02-1	绝缘导线WDZA-BYJ-4mm2	m	1031.536	5.3	5467.14	
299	2804310001D24A02-1	绝缘导线WDZA-BYJ-2.5mm2	m	3631.009	3.64	13216.87	
300	2811550001D24A02	电力电缆WDZ-YJV-0.6/1KW-3*10+2*6	m	20.2	43.13	871.23	
301	2811550001D24A02	电力电缆WDZ-YJV-0.6/1KW-3*6+2*4	m	20.2	28	565.6	
302	2811550001D24A02	电力电缆WDZ-YJV-0.6/1KW-3*25+2*16	m	40.4	99.32	4012.53	
303	2811550001D24A02	电力电缆WDZ-YJV-0.6/1KW-3*95+2*50	m	60.6	320.8	19440.48	
304	2812190001D24A02	控制电缆WDZA-YJV-4*6+4	m	110.148	29.65	3265.88	
305	2812190001D24A02	控制电缆WDZA-YJV-4*6+6	m	22.909	29.65	679.24	
306	2812190001D24A02	控制电缆WDZA-YJV-4*4+6	m	6.415	29.65	190.2	
307	2812190001D24A02	控制电缆WDZA-YJV-4*4+4	m	91.888	29.65	2724.48	
308	2827190001D24A02	六类4对非屏蔽线缆	m	138.39	2.78	384.72	
309	2906130001D24A02	JDG管20	m	1594.286	4.55	7254	
310	2906130001D24A02	JDG管40	m	445.424	9.65	4298.34	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 11 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
311	2907050001D24L45	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJV-0.6/1KW-3*10+2*6	套	2.04	8.41	17.16	
312	2907050001D24L45	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJV-0.6/1KW-3*6+2*4	套	2.04	4.6	9.38	
313	2907050001D24L45	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJV-0.6/1KW-3*25+2*16	套	4.08	6.47	26.4	
314	2907050001D24L45	户内热缩式电缆终端头WDZ-YJV-0.6/1KW-3*95+2*50	套	2.04	10.5	21.42	
315	291137B001	多媒体信息箱	台	1	300	300	
316	2911490001D24L29-1	接线盒	个	400.86	2.9	1162.49	
317	302121B001	无线设备	套	5	3234	16170	
318	550903B001	AP1(大厅配电箱)	台	1	1600	1600	
319	550903B001	AP2(厨房配电箱)	台	1	2000	2000	
320	550903B001	AP3(排烟配电柜)	台	1	800	800	
321	550903B001	AP(餐厅总配电箱)	台	1	1800	1800	
322	550903B002	AP4(空调配电箱)	台	1	800	800	
323	570701B001	半球彩色摄像机	台	18	683	12294	
324	572915B001	配线架	架	1	534.12	534.12	
325	573103B002	12口ONU（办公网）	台	1	4200	4200	
326	4901000005D24D11	水泥砂浆1:2.5(抹灰)	m3	0.244	395.3	96.28	
327	4901000006D24D11	水泥砂浆1:3(抹灰)	m3	1.218	369.29	449.7	
三	-	施工机具	项	1	-	5674.64	
1	9805050001D24QE4	其他机械费	元	0.105	1	0.1	
2	JXFTZ	机械费调整	元	52.734	1	52.73	
3	2407010008D24N58	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.645	3.75	2.42	
4	2407010010D24N58	工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃	台班	1.082	5.19	5.61	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 12 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
5	2433150001D24N58	笔记本电脑配置:CPU:3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	2.7	8.5	22.95	
6	2433170001D24N58	宽行打印机136列	台班	0.1	4.56	0.46	
7	2433190001D24N58	线号打印机标签等材料上打印字符	台班	1.2	3.42	4.1	
8	3007110002D24N58	对讲机 一对最大通话距离:5km	台班	0.659	3.69	2.43	
9	5707470001D24N58	彩色监视器最高清晰度:1250TVL	台班	1.8	3.53	6.35	
10	7403050001D24N58	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05Ω~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.196	35.03	6.87	
11	9905730002D24N58	干混砂浆罐式搅拌机公称储量 20000L	台班	3.443	229.15	789.03	
12	9907070005D24N58	自卸汽车8t	台班	4.027	407.97	1643.05	
13	9907070011D24N58	载重汽车4t	台班	0.229	286.13	65.52	
14	9907070012D24N58	载重汽车5t	台班	0.098	294.6	28.87	
15	9907070013D24N58	载重汽车6t	台班	0.648	309.31	200.35	
16	9909010002D24N58	汽车式起重机8t	台班	1.859	653.59	1215.05	
17	9909010008D24N58	汽车式起重机25t	台班	0.114	937.63	106.89	
18	9909010012D24N58	汽车式起重机50t	台班	0.033	2211.68	73.32	
19	9909690001D24N58	手动液压叉车	台班	0.02	190.91	3.82	
20	9917030001D24N58	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.165	16.05	2.64	
21	9917070002D24N58	钢筋调直机直径 40mm	台班	0.076	36.12	2.73	
22	9917070003D24N58	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.059	18.35	1.08	
23	9921150001D24N58	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.049	8.51	0.42	
24	9923010002D24N58	砂轮切割机Φ400	台班	0.052	13.14	0.68	
25	9923450001D24N58	管子切断套丝机159mm	台班	0.312	11.62	3.63	
26	9925010007D24N58	二氧化碳气体保护焊机500A	台班	0.275	271.31	74.63	
27	9925010009D24N58	焊接机械综合2#【安装用】	台班	0.182	18.43	3.36	
28	9925050004D24N58	直流弧焊机32kVA	台班	0.094	208.47	19.61	
29	9925070001D24N58	交流弧焊机21kVA	台班	0.759	201.11	152.7	
30	9925070003D24N58	交流弧焊机32kVA	台班	1.261	202.24	255.03	
31	9925070007D24N58	交流弧焊机21kVA【安装用】	台班	0.406	15.51	6.3	
32	9925090001D24N58	点焊机75kVA	台班	0.22	210.42	46.38	
33	9925130001D24N58	对焊机75kVA	台班	0.019	208.43	3.9	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

工程项目人材机汇总表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 13 页　共 13 页

序号	编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	9927010002D24N58	电焊条烘干箱45cm×35cm×45cm	台班	0.009	11.84	0.11	
35	9943050002D24N58	电动空气压缩机排气量0.6m3/min	台班	4.094	205.42	841.04	
36	9945470002D24N58	试压泵3MPa	台班	0.156	195.24	30.48	

注：1.本表以工程项目为对象进行统计：
2.本表仅统计分部分项工程项目清单中的人工、材料、施工机具。

其他项目清单计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
	暂列金额						
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
4,除招标文件规定或合同另有约定外，本表中暂列金额均不含增值税。

专业工程暂估价明细表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：竟陵院区食堂改造　　标段：竟陵院区食堂改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价	544366.62	9	48993
合计					48993